

LEWIM KŁODZKI UL. OKRZEI 9

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.1 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm- z blachy z cynku 8.00+5.00+3.50+6.00+10.00	m m		
				32.500	
				RAZEM	32.500
18	KNR-W 2-02 d.1 0515-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku poz.5	m ² m ²		
				25.270	
				RAZEM	25.270
19	KNR 2-02 d.1 0507-06	Rury wentylacyjne- z blachy z cynku 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR-W 2-02 d.1 1036-02	Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm - obudowa lukarny 1.50*1.50*0.5*2+1.50*2.20+1.80*0.30*2	m ² m ²		
				6.630	
				RAZEM	6.630
21	KNR-W 2-02 d.1 1036-09	Dwukrotne pomalowanie lakierobejca okapów drewnianych poz.20	m ² m ²		
				6.630	
				RAZEM	6.630
22	KNR 0-15II d.1 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej (0.70+0.50)*2*(2+2)	m m		
				9.600	
				RAZEM	9.600
23	KNR 0-15II d.1 0526-02	Osadzenie okien wylazowych w połaci dachowej 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR AT-09 d.1 0104-06	Montaż płotków przeciwniegowych 21.50*2	m m		
				43.000	
				RAZEM	43.000
2 DACHY PAPOWE					
25	KNR 4-01 d.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 4.15 5.51+3.95*2+0.70+1.50	m m m		
				4.150	
				15.610	
				RAZEM	19.760
26	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku pas nadryn- nowy wiatrownica 19.76*0.35 3.32*2*0.35	m ² m ² m ²		
				6.916	
				2.324	
				RAZEM	9.240
27	KNR 2-02 d.2 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy z cynku poz.25	m m		
				19.760	
				RAZEM	19.760
28	KNR 2-02 d.2 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej 1+1	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR-W 2-02 d.2 0515-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku pas nadryn- nowy wiatrownica 19.76*0.35 3.32*2*0.35	m ² m ² m ²		
				6.916	
				2.324	
				RAZEM	9.240
30	KNR-W 2-02 d.2 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 3.32*4.13 5.51*3.95+2.20*2.50	m ² m ² m ²		
				13.712	
				27.265	
				RAZEM	40.977
31	KNR-W 2-02 d.2 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej (4.13+5.51+2.20)*0.50	m ² m ²		
				5.920	
				RAZEM	5.920
32	KNR-W 2-02 d.2 1036-01	Boazerie - ruszt drewniany na ścianach - OKAP (5.51+3.95+2.20+2.50)*0.40	m ² m ²		
				5.664	
				RAZEM	5.664
33	KNR-W 2-02 d.2 1036-02	Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm - OKAP (5.51+3.95+2.20+2.50)*0.40	m ² m ²		
				5.664	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DACH Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ KARPIÓWKI			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
d.1	0508-03	21.50*9.15*2	m ²	393.450	
				RAZEM	393.450
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm	m ²		
d.1	0430-05	poz.1	m ²	393.450	
				RAZEM	393.450
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	21.50*2	m	43.000	
				RAZEM	43.000
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	32.50	m	32.500	
				RAZEM	32.500
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	21.50*2*0.35	m ²	15.050	
	pasy nad-rynnowe	KOMINY	m ²	2.100	
		(2.00+1.00)*2*0.35	m ²	1.750	
		(1.50+1.00)*2*0.35	m ²	1.750	
		Lukarna	m ²	1.750	
		(2.00+1.00+2.00)*0.35	m ²	1.750	
		2.50*2*0.35	m ²	1.750	
		(1.30*2*2+1.50*2)*0.35	m ²	2.870	
				RAZEM	25.270
6	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
d.1	0412-01	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny	m		
d.1	0412-04	10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 2-02	Nadbitki krokwi w celu wyrównania płaszczyzny dachu, przekr. poprz. drewna do 180cm ² z tarcicy nasyc.	m ³		
d.1	0409-03	(9.15*19*2)*(0.25*0.04)	m ³	3.477	
				RAZEM	3.477
9	KNR 0-15II	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
d.1	0517-01	poz.1	m ²	393.450	
				RAZEM	393.450
10	KNR 0-15II	Przycięcie i przybicie kontrłat i łat o wym. 45x60 mm	m ²		
d.1	0517-02	poz.1	m ²	393.450	
				RAZEM	393.450
11	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką koloru ceramicznego z otworami z przykręceniem wkrętami	m ²		
d.1	0517-03	poz.1	m ²	393.450	
				RAZEM	393.450
12	KNR AT-09	Montaż dachówek ceramicznych krańcowych	szt.		
d.1	0701-04	31*2*2	szt.	124.000	
	analogia			RAZEM	124.000
13	KNR 0-15II	Montaż gąsiorów ceramicznych z przymocowaniem wkrętami do deski kaleni-cowej	m		
d.1	0517-04	21.50+2.50	m	24.000	
				RAZEM	24.000
14	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
d.1	0104-01	poz.13	m	24.000	
				RAZEM	24.000
15	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy z cynku	m		
d.1	0509-04	poz.3	m	43.000	
				RAZEM	43.000
16	KNR 2-02	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku	szt.		
d.1	0509-09	2+2+1	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.664
34	KNR-W 2-02	Dwukrotne pomalowanie lakierobejcą okapów drewnianych	m ²		
d.2	1036-09	poz.33	m ²	5.664	
				RAZEM	5.664
3 KOMINY					
35	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
d.3	0419-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących - nakryw kominowych z cegły	m ³		
d.3	0350-01	1.50*0.85*2.10 0.50*0.90*3.00	m ³ m ³	2.678 1.350	
				RAZEM	4.028
37	KNR 2-02	Nakrywy betonowe kominów o śr.gr.7cm	m ²		
d.3	0219-05	1.65*1.00 1.05*0.65	m ² m ²	1.650 0.683	
				RAZEM	2.333
38	KNR 2-02	izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- tworu asfalt.- pierwsza warstwa	m ²		
d.3	0603-09	Krotność = 2 poz.37	m ²	2.333	
				RAZEM	2.333
39	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m ²		
d.3	2608-04	poz.40	m ²	18.270	
				RAZEM	18.270
40	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadziwym	m ²		
d.3	0735-07	(1.50+0.85)*2*2.10 (0.50+0.90)*2*3.00	m ² m ²	9.870 8.400	
				RAZEM	18.270
41	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi - tynki gładkie	m ²		
d.3	1204-03	poz.40	m ²	18.270	
				RAZEM	18.270
4 IMPREGNACJA WIEŻBY DACHOWEJ I STRYCH					
42	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą opryskiwania ciąglego - zabezpieczenie wieżby dachowej środkiem FOBOS M4	m ²		
d.4	0629-06	poz.1	m ²	393.450	
				RAZEM	393.450
43	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą opryskiwania ciągle- go - zabezpieczenie desek środkiem FOBOS M4	m ²		
d.4	0629-04	20.30*6.90	m ²	140.070	
				RAZEM	140.070
44	KNR 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm	m ²		
d.4	0411-06	poz.43*10%	m ²	14.007	
				RAZEM	14.007
45	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) - ściany szczytowe na strychu	m ²		
d.4	0710-03	7.00*3.50*0.5*2	m ²	24.500	
				RAZEM	24.500
46	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.4	1201-01	poz.45	m ²	24.500	
				RAZEM	24.500
5 WYWÓZ GRUZU					
47	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.5	0108-11	21.00	m ³	21.000	
				RAZEM	21.000
48	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.5	0108-12	Krotność = 14 poz.47	m ³	21.000	
				RAZEM	21.000
49	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu	m ³		
d.5		poz.47	m ³	21.000	
				RAZEM	21.000

