

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-02	Oslony okien folią	m ²		
d.1	0925-01	62	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymś- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	0.25*16.22+(0.4*5) = 6,055 m ² 0.25*11.20 = 2.8 m ² 0.25*2.35*2 = 1,18 m ² 10,04	m ²	10.040	
				RAZEM	10.040
3	KNR BC-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku przyjęto ok 50 % pow elewacji	m ²		
d.1	0121-01	Elewacja frontowa - 140 m ² Elewacja wschodnia - 88 m ² Elewacja południowa - 64 m ² Elewacja zachodnia - 160 m ² Elewacja przy dobudówce - 50 m ² 200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
4	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapienne	m		
d.1	0336-01	21+11+13 = 45m]	m		
		45	...	45.000	
				RAZEM	45.000
5	KNR 4-03	Mocowanie rur winidurowych karbowanych i rur izolacyjnych płaszczowych na rury karbowane o śr. do 36 mm w bruzdach bez wykucia i zaprawiania bruzd na podłożu betonowym	m		
d.1	0101-02	45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
6	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na pełno'	m		
d.1	0324-02	45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
7	KNR 4-01	Uzupełnienie gzymś- sów	m ³		
d.1	0315-04	20*0,25*0,14*2 = 1.4 m ³ 1.4	m ³	1.400	
				RAZEM	1.400
8	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m ²	szt.		
d.1	0308-04	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m ²	szt.		
d.1	0308-05	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz- czenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01	502	m ²	502.000	
				RAZEM	502.000
2		Roboty tynkarskie			
11	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno- krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.2	2611-02	Krotność = 2 502	m ²	502.000	
				RAZEM	502.000
12	KNR 0-26	Naprawa starych murów; tynki wykonywane ręcznie: dwukrotne odsolenie ścian o pow. do 5 m ² - cokoly	m ²		
d.2	0637-05	5.6*0.5*21,15 = 59,22 m ² 6.7*0.5*11.17 = 37,47 m ² 1.64*0.5*9.3 = 7.62 m ² 3.32*5.51+1.6*6.13 = 28.1 m ² 8.37*0.5*16,56 = 69,30 m ² 201.7	m ²	201.700	
				RAZEM	201.700
13	KNR 2-02	Zewnętrzne bonie prostokątne w tynku szlachetnym	m		
d.2	0918-03	3*20+21.15*7 = 208.05 - el. frontowa 3*20+(12.61+3.95)*9 = 209.04 - el. zachodnia 417.09	m	417.090	
				RAZEM	417.090
14	KNR 0-40	Tynk renowacyjny jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie z uzupeł- nieniem ubytków	m ²		
d.2	0210-01	502	m ²	502.000	
				RAZEM	502.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 0-40 d.2 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku 502	m ² m ²	RAZEM 502.000	502.000
16	KNR 0-23 d.2 2611-02	Jednokrotne gruntowaniegruntem silikatowym 502	m ² m ²	RAZEM 502.000	502.000
17	KNR-W 2-02 d.2 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc 502	m ² m ²	RAZEM 502.000	502.000
3		Roboty slusarskie		RAZEM	502.000
18	KNR-W 2-02 d.3 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku 10.03	m ² m ²	10.030	
19	KNR 2-02 d.3 1219-08	Uchwyty do flag 2	szt. szt.	2.000	
20	KNR 4-01 d.3 1212-45	Dwukrotne malowanie farbą olejną skrzynek gazowych i elektrycznych 10.03	szt. szt.	10.030	
4		Stolarka drzwowa i okienna		RAZEM	10.030
21	KNR 0-19 d.4 1024-05 kalk. własna	Renowacja i naprawa drzwi wejściowych drewnianych 10	m ² m ²	10.000	
22	KNR 0-19 d.4 1024-05 z sz. 2.3.	Renowacja i naprawa okien 3.5	m ² m ²	3.500	
5		Renowacja cokolu kamiennego		RAZEM	3.500
23	TZKNC N-K/ d.5 VI 3/3-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity jednobarwne) el frontowa $11.0 \cdot 3.0 \cdot 12 = 396$ el wschodnia $11.0 \cdot 3 \cdot (4+4+1) = 297$ el południowa $11.0 \cdot 3.0 \cdot 5 = 165$ el zachodnia $11.0 \cdot 3.0 \cdot (4+2+4+1) = 363$ 1221	dm ² dm ²	1221.000	
				RAZEM	1221.000